

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสิทธิศักดิ์ - หนองอีเล็งตอนล่าง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสิทธิศักดิ์ - หนองอีเล็งตอนล่าง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ทางระบายน้ำ ปริมาณงาน ทางระบายน้ำ ความยาว ๒๖๐ ม. วางท่อคสล. มอก. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๓๔ ท่อน บ่อรับน้ำ ๒๖ บ่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวินิจ ก้อนแพง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายสิทธิชัย คัดโสดา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนายสิทธิศักดิ์ - หนองอีเล็งตอนล่าง			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ยาว 260 ม.วางท่อคสล.มอก. ขนาด 0.60x1.00 ม.จำนวน 234 ท่อน บ่อรับน้ำ 26 บ่อ			
วันที่ประมาณราคา	26 สิงหาคม 2563	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น		
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง		เงื่อนไข :		
Factor F งานอาคาร		เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
		เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1. ประเภทยานอาคาร	377,926.00	1.3056	493,420.19	
รวมเป็นเงินทั้งหมด			493,420.19	
ปรับเหลือเพียง			493,400.00	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เลขที่ 273 / 2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ)

(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย คัดโสดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพนม บุญชาญ)

ผู้อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนายสิทธิศักดิ์ - หนองอีเล็งตอนล่าง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างทางระบายน้ำ ยาว 260 ม.วางท่อคสล.มอก. ขนาด 0.60x1.00 ม.จำนวน 234 ท่อน บ่อรับน้ำ 26 บ่อ
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 ประมาณราคาเมื่อ 26 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดดิน	93.60	ลบ.ม.			125.00	11,700.00	11,700.00	
2	งานรื้อถนนคสล.กว้าง1.00ม.ยาว4.00ม.	1.00	จุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	งานเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	306.00	306.00	2,006.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
	ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อมยาแนว	234.00	ท่อน	690.00	161,460.00	140.00	32,760.00	194,220.00	
5	งานบ่อรับน้ำ	26.00	บ่อ	6,500.00	169,000.00			169,000.00	LS
6	ป้ายโครงการ(ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							377,926.00	

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย คิดโสดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา