

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น			
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร			
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม.			
วันที่ประมาณราคา	8 กันยายน 2564	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น		
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง		เงื่อนไข :		
Factor F งานอาคาร		เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	
		เงินประกันผลงานหัก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1. ประเภทงานอาคาร	58,833.50	1.3056	76,813.02	
รวมเป็นเงินทั้งหมด			76,813.02	
ปรับเหลือเพียง			76,800.00	
(ตัวอักษร)	(เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 365 / 2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประวิทย์ จันทสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสิทธิชัย คิดโสดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.ต.



ผู้เห็นชอบ

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม.
 ประมาณราคาเมื่อ 8 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานฐานราก-เสา								
	-งานขุดดินถมคืน	0.75	ลบ.ม.			125.00	93.75	93.75	
	-งานคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.			498.00	498.00	498.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.00	ถุง	120.00	720.00			720.00	
	-ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00			400.00	
	-หินกรวด	1.00	ลบ.ม.	600.00	600.00			600.00	
	-เหล็กกล่อง 4"x4"	3.00	ท่อน	1,100.00	3,300.00	150.00	450.00	3,750.00	
2	งานหลังคา								
	-เหล็กกล่อง 3"x1 1/2"	35.00	ท่อน	520.00	18,200.00	106.25	3,718.75	21,918.75	
	-เหล็กกล่อง 2"x1"	20.00	ท่อน	336.00	6,720.00	72.25	1,445.00	8,165.00	
	-เหล็กกลม ศก.2"	18.00	ท่อน	496.00	8,928.00	125.00	2,250.00	11,178.00	
	-เหล็กกลม ศก.1 1/2"	7.00	ท่อน	360.00	2,520.00	100.00	700.00	3,220.00	
	-งานทาสีเหล็กกันสนิม	97.00	ตร.ม.	25.00	2,425.00	25.00	2,425.00	4,850.00	
	-ดาข่ายกันแสง	172.00	ตร.ม.	10.00	1,720.00	10.00	1,720.00	3,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							58,833.50	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย คัดโสดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายวินิจ ก้อนแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภอบ้านดง จังหวัด
สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๑๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร (ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวินิจ ก้อนแพง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประวิทย์ จันทสิทธิ์	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิชัย คัดโสดา	กรรมการ