

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. โครงการซ่อมแซมท่อเมนตีประปรอบหมู่บ้าน ตำบลโพนงาม อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทยานาคม บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม
อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน งานวางท่อจ่ายน้ำขนาด ๒"ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
หกกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุตใจ วงศ์สาย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิชัย คัดโสดา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ	ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ 7 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร			
ปริมาณงาน	งานวางท่อจ่ายน้ำขนาด 2" ความยาว 1,000 เมตร			
วันที่ประมาณราคา	1 มีนาคม 2566	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น		
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง		เงื่อนไข :		
Factor F งานอาคาร		เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	
		เงินประกันผลงานหัก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1. ประเภทงานอาคาร	116,763.00	1.3074	152,655.95	
รวมเป็นเงินทั้งหมด			152,655.95	
ปรับเหลือเพียง			152,600.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 52/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายสุดใจ วงศ์สาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย คิดไสดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น ธรรมรักษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการ ซ่อมแซมท่อเมนต้นประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ 7 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 ปริมาณงาน งานวางท่อจ่ายน้ำขนาด 2" ความยาว 1,000 เมตร
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 ประมาณราคาเมื่อ 1 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดดินวางท่อ พีวีซี	1,000.00	ม.			50.00	50,000.00	50,000.00	
2	ท่อpvc.ขนาด 2"ชั้น8.5	250.00	ท่อน	250.00	62,500.00			62,500.00	
3	ท่อpvc.ขนาด 1/2"ชั้น8.5	3.00	ท่อน	41.00	123.00			123.00	
4	สามทาง2"	1.00	อัน	65.00	65.00			65.00	
5	สามทาง2"ลด1/2	20.00	อัน	65.00	1,300.00			1,300.00	
6	ฝาปิดพีวีซี 2"	5.00	อัน	35.00	175.00			175.00	
7	ฝาปิดพีวีซี 1/2"	20.00	อัน	5.00	100.00			100.00	
8	น้ำยาประสานท่อ ขนาด1000กรัม	5.00	กป.	500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							116,763.00	

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย คัดโสภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุตใจ วงศ์สาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจประมาณราคา