

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายช่างชัย-บ้านนายอินทวา บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม จำนวน ๒๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๓.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2569 เป็น ๒๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คิดโสภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปริญา ทศนาสา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาช่างชัย-บ้านนาอินทพร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 423.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทำงานค้นทุนงานทาง	264,816.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นจุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	264,816.29	
	คิดเป็นราคา (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)	264,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 208 / 2568 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุโขดม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิทธิชัย คัดไสตา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


 (นายวีชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอรปรีญา หัตถินาธา)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ


 (นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาช่างชัย-บ้านนาอินทรา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 แบบเลขที่ -
 กำหนดราคาโดย นายสิทธิชัย คิคโตลา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 10 ซม.	ลบ.ม.	53.58	152.14	8,151.66	1.3848	210.68	11,288.42
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	21.15	620.06	13,114.27	1.3848	858.66	18,160.64
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	423.00	375.15	158,688.45	1.3848	519.51	219,751.77
	2.2 งานรอยต่อค้ำขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	166.38	499.14	1.3848	230.40	691.21
	2.3 งานรอยต่อค้ำหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	39.00	147.04	5,734.56	1.3848	203.62	7,941.22
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	14.10	101.19	1,426.78	1.3848	140.13	1,975.80
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	723.17	3,615.85	1.3848	1,001.45	5,007.23
รวมค่าก่อสร้าง								264,816.29
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								264,800.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

191,230.71
0.00
1.3848
1.2799

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายสิทธิชัย คิคโตลา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ กาญจนรัตน์)
 ปกติ อบต. โพนงาม วิทยาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง