

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าชุมชนพัฒนา-ถนนสายไปบ้านถ้ำเต่า บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)/
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กค. 2568 เป็น ๔๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คีตโสตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปรีญา ทศนาสา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าชุมชมพัฒนา-ถนนสายไปบ้านถ้ำเต่า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมชมพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 หมายเลขที่ -
 กำหนดราคาโดย นายสิทธิชัย คีตโสตา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 10 ซม.	กบ.ม.	106.00	152.14	16,126.84	1.3848	210.68	22,332.45
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	กบ.ม.	40.00	620.06	24,802.40	1.3848	858.66	34,346.36
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์คแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	คร.ม.	800.00	373.36	298,688.00	1.3848	517.03	413,623.14
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	166.38	1,331.04		-	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	152.30	10,965.60	1.3848	210.91	15,185.16
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	86.84	17,368.00		-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	กบ.ม.	40.00	101.19	4,047.60	1.3848	140.13	5,605.12
4	งานท่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ๓ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	723.17	4,339.02	1.3848	1,001.45	6,008.67
รวมค่าก่อสร้าง								497,100.90
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								497,100.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

377,668.50
0.00

1.3848
1.2799

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายสิทธิชัย คีตโสตา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณราคา
 (นายวิชาวิชัย กาญจนบุตรณรัตน์)
 ปลัด อบต. โพนงาม รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง