

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางงามสมภาร-ป่าช้าบ้านดงเสียว บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ๔๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 ส.ค. 2568** เป็น ๕๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คิตโสตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปรีญา ทัศนาศา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนานวงศมการ-ป่าช้าบ้านคงเสียว  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 แบบเลขที่ -  
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางสูงกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างตั้งทุนงานทาง	518,857.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	518,857.53	
	คิดเป็นราคา (ห้ามสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	518,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 208 / 2568 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสุเชษภม เต็ชเรศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คีตโสตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ   
 (นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวอรปวีญา ทัศนเสถา)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ   
 (นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายงานางสนกร-ป่าช้าไบนคงเสียว  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแคววัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 แบบเลขที่ : -  
 กำหนดราคาโดย : นายสิทธิชัย คัดโตลา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	620.06	26,042.52	1.3848	858.66	36,063.68
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	373.36	313,622.40	1.3848	517.03	434,304.30
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	166.38	1,331.04	1.3848	230.40	1,843.22
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	147.04	11,175.04	1.3848	203.62	15,475.20
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	210.00	86.95	18,259.50	1.3848	120.41	25,285.76
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางถูกรังปรับกึ่งเต็ม	ลบ.ม.	42.00	101.19	4,249.98	1.3848	140.13	5,885.37
รวมค่าก่อสร้าง								518,857.53
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								518,800.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

374,680.48
0.00

1.3848
1.2799

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายสิทธิชัย คัดโตลา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจประมาณราคา  
 (นายวีรวิทย์ กาญจนตรนรัตน์)  
 ปลัด อบต. โพนงาม รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง