

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล-ถนนโพนงามถ้าเต่า บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **19 ส.ค. 2568** เป็น ๕๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คีตโสตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปรีญา ทิศนาสา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุรพล-ถนนโพนงามตำบล
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
แบบเลขที่ -
คำนวณราคาโดย นายสิทธิชัย คิคโตตา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	43.00	620.06	26,662.58	1.3848	858.66	36,922.34
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	860.00	373.37	321,098.20	1.3848	517.04	444,656.79
2.2	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	166.38	1,331.04	1.3848	230.40	1,843.22
2.3	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	147.04	11,175.04	1.3848	203.62	15,475.20
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	215.00	86.95	18,694.25	1.3848	120.41	25,887.80
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางถูกฝังปรับกึ่งเตียง	ลบ.ม.	21.50	101.19	2,175.59	1.3848	140.13	3,012.76
รวมค่าก่อสร้าง								527,798.11
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								527,700.00

① ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

381,136.70

② ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย คิคโตตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายวีรวิชัย กาญจนพรธนรัตน์)

ปลัด อบต.โพนงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง