

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไวพจน์-บ้านนางรจนา บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2568 เป็น ๘๘,๓๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คีตโสตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปรีญา ทศนาสา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขมิ้น-บ้านนาจรณา  
 สถานที่ก่อสร้าง                    บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพรงงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ       องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม  
 แบบเลขที่                                -  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่                8 กรกฎาคม 2568  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมต้นทุนก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	88,360.06	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย                                0% - เงินประกันผลงานหัก                            0% - ดอกเบี้ยเงินกู้                                        7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                                   7% - พื้นที่    ผ่านชุด 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	88,360.06	
	คิดเป็นราคา (แปลหมื่นแปลพันตามร้อยบาทถ้วน)	88,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพรงงาม เลขที่ 208 / 2568 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสุเมธ เข็ชรเลิศ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คัคโคตา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวอรปริญา ทิศนาสา)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ   
 (นายวิฑริชัย กาญจนรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

อนุมัติ   
 (นายสนั่น ธรรมรักษ์)  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอโพนธ์-บ้านนางรณา  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 แบบเลขที่ : -  
 กำหนดราคาโดย : นายถิทธิชัย คัด โสคา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตบ.ม.	7.50	620.06	4,650.45	1.3848	858.66	6,439.94
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	150.00	375.10	56,265.00	1.3848	519.44	77,915.77
2.3	งานรอยต่อเชื่อมคดคบขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	152.30	2,284.50	1.3848	210.91	3,163.58
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางถูกเรียงปรับเกลี่ยแต่ง	ตบ.ม.	6.00	101.19	607.14	1.3848	140.13	840.77
รวมค่าก่อสร้าง								88,360.06
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								88,300.00

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

63,807.09
0.00

1.3848
1.2799

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายถิทธิชัย คัด โสคา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจประมาณราคา  
 (นายวิชรวิชัย กาญจนรัตน์)  
 ปลัด อบต. โพนงาม รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง