

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเต็ม-ปากทางบ้านนายนิยม บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ประเภทงานทาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.
๔. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2568 เป็น ๔๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย คัดโสดา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรปริญา ทศนาสา	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเดิม-ปากทางบ้านนาขีนิม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 แบบเลขที่ -  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานคืนทุนงานทาง	432,322.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ส่วนๆ ก
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	432,322.75	
	คิดเป็นราคา (ตั้งสถานตามที่มีสองพันสามร้อยบาทถ้วน)	432,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.โพนงาม เลขที่ 208 / 2568 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ)   
 ประธานกรรมการ  
 (นายสุเมธ เข็ญเลิศ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)   
 กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คัดโสภา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)   
 กรรมการ  
 (นางสาวอรปริญา ทัดนาสา)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ   
 (นายวีระวิทย์ กาญจนพรรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อนุมัติ   
 (นายสมันต์ อรรณวิทย์)  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลโพนงาม

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีตเดิม-ปากทางบ้านนาขมิ้น  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 แบบเลขที่ : .  
 คำนวณราคาโดย : นายสิทธิชัย คิคโคตา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานทราซอร์องใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	กบ.ม.	35.00	620.06	21,702.10	1.3848	858.66	30,053.07
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	373.34	261,338.00	1.3848	517.00	361,900.86
2.2	งานรอยต่อแยกขยายขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	166.38	665.52	1.3848	230.40	921.61
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	152.30	9,747.20	1.3848	210.91	13,497.92
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	175.00	86.84	15,197.00	1.3848	120.26	21,044.81
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางถูกวิ่งปรับเขตตั้ง	กบ.ม.	35.00	101.19	3,541.65	1.3848	140.13	4,904.48
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>432,322.75</b>
<b>ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น</b>								<b>432,300.00</b>

- ① ผลรวมค่าแรงงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าแรงงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

312,191.47
0.00

1.3848
1.2799

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย คิคโคตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายธีรวิชัย กาญจนาทรณรัตน์)

ปลัด อบต. โพนงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง